



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1035.039-93/2016	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL		MUNICÍPIO / UF LUCELIA/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO LUCELIA/SP - DIVERSAS RUAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO				
DATA BASE mar-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município	BDI 1 22,04%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município									248.916,37
1.			Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município					-	248.916,37
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	2.730,96
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,60	341,04	BDI 1	416,21	1.498,36
1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA	MES	2,00	505,00	BDI 1	616,30	1.232,60
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	8.720,98
1.2.1.	COMP	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO	MÊS	2,00	3.573,00	BDI 1	4.360,49	8.720,98
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	5.667,12
1.3.1.	COMP	002	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00	2.321,83	BDI 1	2.833,56	2.833,56
1.3.2.	COMP	003	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00	2.321,83	BDI 1	2.833,56	2.833,56
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	229.213,47
1.4.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	8.783,76	1,49	BDI 1	1,82	15.986,44
1.4.2.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	1.172,63	0,44	BDI 1	0,54	633,22
1.4.3.	sinapi	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L	TXKM	194,12	1,57	BDI 1	1,92	372,71
1.4.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	263,51	600,00	BDI 1	732,24	192.952,56
1.4.5.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	13.976,92	1,00	BDI 1	1,22	17.051,84
1.4.6.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO	M3	316,22	5,74	BDI 1	7,01	2.216,70
1.5.			ENSAIOS TECNOLOGICOS					-	2.583,84
1.5.1.	SINAPI	74022/5	ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO	UN	7,00	124,54	BDI 1	151,99	1.063,93
1.5.2.	SINAPI	74022/55	ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	7,00	177,92	BDI 1	217,13	1.519,91

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LUCELIA/SP

Local

06 de junho de 2018

Data

Nome: Alan Dos Santos Silva

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 5064041275

ART/RRT: 28027230172770039