



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;	Nº SICONV 889014/2019	Nº OPERAÇÃO 1066.848-34/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA
--	---------------------------------	--	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;				
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;		-	
1.1.	CANTEIRO DE OBRA;		-	
1.1.1.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS;	M2	2,88	- ÁREA DE PLACA = 2,88M2;
1.1.2.	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E SANITÁRIO;	MES	2,00	- PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO = 2,00 MESES;
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL;		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA;	MES	2,00	- PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO = 2,00 MESES;
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO;		-	
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO;	UNIDADE	1,00	- UNIDADE DE MOBILIZAÇÃO = 1,00 UNIDADE;
1.3.2.	DESMOBILIZAÇÃO;	UNIDADE	1,00	- UNIDADE DE DESMOBILIZAÇÃO = 1,00 UNIDADE;
1.4.	RECAPEAMENTO ASFALTICO;		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	7.643,17	- ÁREA DE PINTURA = 7.643,17M2;
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	103,18	- TRANSPORTE ATÉ 30KM = 103,18TXKM;
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.523,66	- TRANSPORTE EXCEDENTE A 30KM = 1.523,66TXKM;
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	192,61	- TRANSPORTE ATÉ 30KM = 192,61TXKM;
1.4.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	229,29	- VOLUME DE CBUQ = 229,29M3;
1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	8.025,15	- TRANSPORTE CBUQ = 8.025,15M3XKM;
1.5.	SINALIZAÇÃO VIARIA;		-	
1.5.1.	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	M2	45,60	- ÁREA TOTAL PARE = 45,60M2;
1.5.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	26,10	- ÁREA TOTAL LRE = 26,10M2;
1.5.3.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF 05/2021	M	450,00	ÁREA TOTAL LFO = 450,00M;
1.5.4.	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UNIDADE	15,00	- UNIDADES DE PLACAS DE PARE = 15,00 UNIDADES;

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	SERVIÇOS INICIAIS	RUA DOS JATOBAS
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	4.695,15	118.503,97
CANTEIRO DE OBRA;	2,88	
CANTEIRO DE OBRA;		0,29
ADMINISTRAÇÃO LOCAL;		0,29
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO;	1,00	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO;		
RECAPEAMENTO ASFALTICO;		1.807,80
RECAPEAMENTO ASFALTICO;		24,40
RECAPEAMENTO ASFALTICO;		360,38
RECAPEAMENTO ASFALTICO;		45,56
RECAPEAMENTO ASFALTICO;		54,23
RECAPEAMENTO ASFALTICO;		1.898,05
SINALIZAÇÃO VIARIA;		18,24
SINALIZAÇÃO VIARIA;		10,44
SINALIZAÇÃO VIARIA;		180,00
SINALIZAÇÃO VIARIA;		6,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;	Nº SICONV 889014/2019	Nº OPERAÇÃO 1066.848-34/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA
--	---------------------------------	--	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;				

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):

SERVIÇOS INICIAIS	RUA DOS JATOBAS
1	2
4.695,15	118.503,97

LUCÉLIA/SP
Local
quarta-feira, 9 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: **WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**
CREA/CAU: 5070398788
ART/RRT: 28027230221563441



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;	Nº SICONV 889014/2019	Nº OPERAÇÃO 1066.848-34/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA
--	---------------------------------	--	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;											
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;											
1.1.	CANTEIRO DE OBRA;		-								
1.1.1.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS;	M2	2,88								
1.1.2.	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E SANITÁRIO;	MES	2,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,26		
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL;		-								
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA;	MES	2,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,26		
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO;		-								
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO;	UNIDADE	1,00								
1.3.2.	DESMOBILIZAÇÃO;	UNIDADE	1,00							1,00	
1.4.	RECAPEAMENTO ASFALTICO;		-								
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	7.643,17	1.355,39	632,22	546,61	549,74	1.509,81	1.241,60		
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	103,18	18,30	8,53	7,38	7,42	20,38	16,77		
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.523,66	270,20	126,03	108,97	109,59	300,98	247,51		
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	192,61	34,16	15,93	13,77	13,85	38,05	31,29		
1.4.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	229,29	40,66	18,97	16,40	16,49	45,29	37,25		
1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	8.025,15	1.423,10	663,95	574,00	577,15	1.585,15	1.303,75		
1.5.	SINALIZAÇÃO VIARIA;		-								
1.5.1.	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	M2	45,60	6,08	6,08	6,08	6,08	3,04			
1.5.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	26,10	3,48	3,48	3,48	3,48	1,74			
1.5.3.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF 05/2021	M	450,00	60,00	60,00	60,00	60,00	30,00			
1.5.4.	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UNIDADE	15,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00			



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

Nº SICONV
889014/2019

Nº OPERAÇÃO
1066.848-34/2019

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
				RUA DOS CRAVOS	RUA DOS JATOBAS TRECHO 01	RUA DOS JATOBAS TRECHO 02	RUA DOS JATOBAS TRECHO 03	RUA DOS ANGELINS	RUA DAS CEREJEIRAS	SERVIÇOS FINAIS	
				85.810,19	42.113,86	36.936,68	37.118,47	93.798,88	76.135,86	2.712,27	

LUCÉLIA/SP
Local

quarta-feira, 9 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico

Nome: WAGNER BORBOLAM RIBEIRO
CREA/CAU: 5070398788
ART/RRT: 28027230221563441