



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUB.LIC

Nº OPERAÇÃO 105808-02/2018	Nº SICONV 874627/2018	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAYRES
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 01	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP
			BDI 1 22,04%
			BDI 2 15,69%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote 01									
1.1			REFORMA DO ESTÁDIO						265.843,27
1.1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						7.029,93
1.1.0.1	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	3,00	1.920,12	BDI 1	2.343,31	7.029,93
1.2			SERVIÇOS INICIAIS						1.154,54
1.2.0.1	Composição	003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO REFORMA DO ESTÁDIO	UNIDADE	2,00	473,02	BDI 1	577,27	1.154,54
1.3			CANTEIRO DE OBRAS						1.350,03
1.3.0.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	384,10	BDI 1	468,76	1.350,03
1.4			ACESSIBILIDADE / RAMPA						771,58
1.4.0.1	CPOS	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,95	171,60	BDI 1	209,42	198,95
1.4.0.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	6,12	12,70	BDI 1	15,50	94,86
1.4.0.3	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	6,12	48,32	BDI 1	58,97	360,90
1.4.0.4	SINAPI	36178	PISO PODOTÁTI L DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	UN	13,00	7,37	BDI 1	8,99	116,87
1.5			ESTRUTURA DE FUGA PARA VIA PÚBLICA						45.158,04
1.5.1			DEMOLICOES						649,70
1.5.1.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	5,90	52,13	BDI 1	63,62	375,36
1.5.1.2	CPOS	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,31	171,60	BDI 1	209,42	274,34
1.5.2			INFRAESTRUTURA						7.411,34
1.5.2.1	SINAPI	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	123,93	1,60	BDI 1	1,95	241,66
1.5.2.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	12,94	79,55	BDI 1	97,08	1.256,22
1.5.2.3	CPOS	12.01.020	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	30,00	49,34	BDI 1	60,21	1.806,30
1.5.2.4	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 12/2015	M2	23,76	64,93	BDI 1	79,24	1.882,74
1.5.2.5	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	58,64	7,95	BDI 1	9,70	568,81
1.5.2.6	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	36,48	10,71	BDI 1	13,07	476,79
1.5.2.7	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	1,57	284,60	BDI 1	347,33	545,31
1.5.2.8	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	1,57	199,62	BDI 1	243,62	382,48
1.5.2.9	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAO'S	M2	19,46	10,57	BDI 1	12,90	251,03
1.5.3			SUPER ESTRUTURA						13.844,84

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1056088-02/2018	Nº SICONV 874627/2018	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAYRES
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 01	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP
			BDI 1 22.04%
			BDI 2 15.69%
			BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote 01									
1.5.3.1.	SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	22,28	163,34	BDI 1	199,34	4.441,30
1.5.3.2.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	19,00	89,27	BDI 1	108,95	2.070,05
1.5.3.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	133,06	7,89	BDI 1	9,63	1.281,37
1.5.3.4.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	231,77	10,78	BDI 1	13,16	3.050,09
1.5.3.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,08	284,60	BDI 1	347,33	1.764,44
1.5.3.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	5,08	199,62	BDI 1	243,62	1.237,59
1.5.4.			ALVENARIA / REVESTIMENTOS						2.095,19
1.5.4.1.	SINAPI	87480	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	18,09	51,31	BDI 1	62,62	1.132,80
1.5.4.2.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	18,09	6,08	BDI 1	7,42	134,23
1.5.4.3.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	18,09	37,51	BDI 1	45,78	828,16
1.5.5.			PAYMENTAÇÃO						21.156,97
1.5.5.1.	CPOS	06.12.020	ATERRO MANUAL APLIADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG	M²	8,56	48,16	BDI 1	58,77	503,07
1.5.5.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RÁDIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	155,16	12,70	BDI 1	15,50	2.404,98
1.5.5.3.	SINAPI	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E ÁREA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014	M2	155,16	32,68	BDI 1	39,88	6.187,78
1.5.5.4.	CPOS	17.02.040	CHAPISCO COM BIANCO	M²	124,05	7,98	BDI 1	9,74	1.208,25



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058088-02/2018	Nº SICONV 874627/2018	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAYRES
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 01	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP
		BDI 1 22.04%	BDI 2 15.69%
			BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote 01									
1.5.5.5.	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_08/2018	M2	279,21	31,85	BDI 1	38,87	10.852,89
1.6.			FECHAMENTO DE ALAMBRADO E PORTÕES						50.591,20
1.6.0.1.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO), AF_05/2018	M	32,23	133,89	BDI 1	163,40	5.266,38
1.6.0.2.	SINAPI	74238/2	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	27,25	808,81	BDI 1	987,07	26.897,66
1.6.0.3.	SINAPI	68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	38,99	232,96	BDI 1	284,30	11.084,86
1.6.0.4.	FDE	06.03.016	BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES	UND	2,00	750,61	BDI 1	916,04	1.832,08
1.6.0.5.	FDE	06.03.017	BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA	UND	3,00	1.505,03	BDI 1	1.836,74	5.510,22
1.7.			ÁREA COBERTA RESERVADA PARA CADEIRANTES						15.783,23
1.7.1.			INFRAESTRUTURA						5.414,48
1.7.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016	M3	4,40	79,55	BDI 1	97,08	427,15
1.7.1.2.	CPOS	12.01.020	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	16,00	49,34	BDI 1	60,21	993,36
1.7.1.3.	SINAPI	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	1,20	627,71	BDI 1	766,06	919,27
1.7.1.4.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_12/2015	M2	13,20	64,93	BDI 1	79,24	1.045,97
1.7.1.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	54,30	7,95	BDI 1	9,70	526,71
1.7.1.6.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	33,85	10,71	BDI 1	13,07	442,42
1.7.1.7.	SINAPI	94954	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	1,45	284,60	BDI 1	347,33	503,63
1.7.1.8.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	1,45	199,62	BDI 1	243,62	353,25
1.7.1.9.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMOS.	M2	18,04	10,57	BDI 1	12,90	232,72
1.7.2.			ESTRUTURA						4.658,44
1.7.2.1.	SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF_12/2015	M2	16,50	163,34	BDI 1	199,34	3.289,11
1.7.2.2.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	M2	2,00	89,27	BDI 1	108,95	217,90

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058088-02/2018	Nº SICONV 874627/2018	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAYRES
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 01	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP
		BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote 01 265.843,27									
1.7.2.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,02	7,89	BDI 1	9,63	356,50
1.7.2.4.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,03	10,78	BDI 1	13,16	303,07
1.7.2.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,90	284,60	BDI 1	347,33	312,60
1.7.2.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,90	199,62	BDI 1	243,62	219,26
1.7.3.			COBERTURA						2.821,44
1.7.3.1.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTES VERTICAIS. AF_07/2019	M2	27,00	12,22	BDI 1	14,91	402,57
1.7.3.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	M2	27,00	32,62	BDI 1	39,81	1.074,87
1.7.3.3.	SINAPI	92260	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA), BIAPOLADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	367,09	BDI 1	448,00	1.344,00
1.7.4.			PISO						2.848,87
1.7.4.1.	CPOS	06.12.020	ATERRO MANUAL APLICADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG	M³	2,40	48,16	BDI 1	58,77	141,05
1.7.4.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	27,00	12,70	BDI 1	15,50	418,50
1.7.4.3.	SINAPI	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	27,00	32,68	BDI 1	39,88	1.076,76
1.7.4.4.	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO USO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	27,00	31,85	BDI 1	38,87	1.049,49
1.7.4.5.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	9,12	14,65	BDI 1	17,88	163,07
1.8.			COMBATE A INCÊNDIO						3.247,06
1.8.0.1.	SINAPI-I	10886	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	4,00	111,88	BDI 1	136,54	546,16
1.8.0.2.	SINAPI-I	10889	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	UN	3,00	383,61	BDI 1	468,16	1.404,48

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058088-02/2018	Nº SICONV 874627/2018	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAYRES
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 01	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP
		BDI 1 22.04%	BDI 2 15.69%
			BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote 01									
1.8.0.3.	SINAPI-I	10890	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC	UN	6,00	177,05	BDI 1	216,07	1.296,42
1.9.			REFORMA DOS BANHEIROS						13.070,73
1.9.1.			RETRÁDAS / DEMOLICOES						220,06
1.9.1.1.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	10,00	11,38	BDI 1	13,89	138,90
1.9.1.2.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	5,00	8,30	BDI 1	10,13	50,65
1.9.1.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	3,00	8,33	BDI 1	10,17	30,51
1.9.2.			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						6.750,50
1.9.2.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2016	UN	4,00	192,46	BDI 1	234,88	939,52
1.9.2.2.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2016	UN	1,00	665,73	BDI 1	812,46	812,46
1.9.2.3.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	4,00	116,42	BDI 1	142,08	568,32
1.9.2.4.	FDE	08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJTO	1,00	1.110,46	BDI 1	1.355,21	1.355,21
1.9.2.5.	CPOS	47.04.080	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM REGISTRO PROPRIO, DN= 1 1/4" E DN= 1 1/2"	UNID.	1,00	712,11	BDI 1	869,06	869,06
1.9.2.6.	SINAPI-I	11781	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	4,00	161,94	BDI 1	197,63	790,52
1.9.2.7.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	4,00	46,00	BDI 1	56,14	224,56
1.9.2.8.	SINAPI-I	11694	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN	4,00	25,72	BDI 1	31,39	125,56
1.9.2.9.	SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	134,69	BDI 1	164,38	164,38
1.9.2.10.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	159,50	BDI 1	194,65	194,65
1.9.2.11.	SINAPI-I	11698	MICITORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35" CM (C X A X P)	UN	1,00	578,71	BDI 1	706,26	706,26
1.9.3.			ESQUADRIAS						2.697,92
1.9.3.1.	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	5,25	421,08	BDI 1	513,89	2.697,92
1.9.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.357,90
1.9.4.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	195,00	2,65	BDI 1	3,23	629,85

RECURSO

347



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Crau de Sigilo
#PUBILICO

Nº OPERAÇÃO 1058088-02/2018	Nº SICONV 874627/2018	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAYRES
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 01	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP
			BDI 1 22,04%
			BDI 2 15,69%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote 01									
1.9.4.2.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	40,45	BDI 1	49,37	98,74
1.9.4.3.	SINAPI	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,00	5,60	BDI 1	6,83	13,66
1.9.4.4.	SINAPI	38769	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO 30 X 15" CM, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	3,00	31,75	BDI 1	38,75	116,25
1.9.4.5.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	102,30	BDI 1	124,85	499,40
1.9.5.			PINTURA						2.044,35
1.9.5.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	110,58	2,46	BDI 1	3,00	331,74
1.9.5.2.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	110,58	9,78	BDI 1	11,94	1.320,33
1.9.5.3.	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	10,50	30,61	BDI 1	37,36	392,28
1.10.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						74.473,37
1.10.0.1.	FDE	06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	49,43	295,94	BDI 1	361,17	17.852,63
1.10.0.2.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	102,68	355,94	BDI 1	434,39	44.603,17
1.10.0.3.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2". EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	135,93	72,44	BDI 1	88,41	12.017,57
1.11.			PINTURA DO PISO						45.880,49
1.11.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.256,68	1,79	BDI 1	2,18	2.739,56
1.11.0.2.	SINAPI	79500/2	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	M2	1.514,78	23,34	BDI 1	28,48	43.140,93
1.12.			CALÇADA - ARQUIBANCA						7.333,07
1.12.0.1.	CPOS	06.12.020	ATERRO MANUAL, APLIADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG	M³	7,32	48,16	BDI 1	58,77	430,20
1.12.0.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	73,24	12,70	BDI 1	15,50	1.135,22
1.12.0.3.	SINAPI	94779	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014.	M2	73,24	32,68	BDI 1	39,88	2.920,81
1.12.0.4.	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	73,24	31,85	BDI 1	38,87	2.846,84

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
1058098-02/2018	874627/2018	Prefeitura Municipal de Lucélia	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAYRES
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO PAULO	11-19 (N DES.)	Lote 01	Lucélia / SP
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote 01									
									266.843,27

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

Lucélia / SP
Local

sexta-feira, 17 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: ALAN DOS SANTOS SILVA
CREMCAU: 05064041275
ART/RT: 92221220160581508