



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1044971	<b>Nº SICONV</b> 857026/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Lucélia	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZACAO DA PRAÇA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 11-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lote 01	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Lucélia / SP	<b>BDI 1</b> 24,19%	<b>BDI 2</b> 15,69%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Lote 01</b>									<b>274.175,20</b>	
<b>1.</b>			<b>Reforma da Praça</b>					-	<b>232.016,99</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Administração Local</b>					-	<b>7.153,80</b>	
1.1.0.0.1.	Composição	001	Administração Local	mês	3,00	1.920,12	BDI 1	2.384,60	7.153,80	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>587,44</b>	
1.2.0.0.1.	Composição	008	MOBILIZAÇÃO REFORMA DA PRAÇA	0	1,00	473,02	BDI 1	587,44	587,44	RA
<b>1.3.</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					-	<b>3.292,53</b>	
1.3.0.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	384,10	BDI 1	477,01	1.373,79	RA
1.3.0.0.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	3,00	515,00	BDI 1	639,58	1.918,74	RA
<b>1.4.</b>			<b>BANHEIROS ACESSIVEIS</b>					-	<b>43.403,11</b>	
<b>1.4.1.</b>			<b>SEVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.273,04</b>	
1.4.1.0.1.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,52	98,00	BDI 1	121,71	63,29	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	24,40	39,92	BDI 1	49,58	1.209,75	RA
<b>1.4.2.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>4.555,04</b>	
1.4.2.0.1.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,61	281,80	BDI 1	349,97	563,45	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	5,36	12,70	BDI 1	15,77	84,53	RA
1.4.2.0.3.	CPOS	12.01.020	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	25,00	49,34	BDI 1	61,28	1.532,00	RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,61	284,60	BDI 1	353,44	569,04	RA
1.4.2.0.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,61	199,62	BDI 1	247,91	399,14	RA
1.4.2.0.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	60,21	9,86	BDI 1	12,25	737,57	RA
1.4.2.0.7.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,87	10,71	BDI 1	13,30	477,07	RA
1.4.2.0.8.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	5,37	10,57	BDI 1	13,13	70,51	RA
1.4.2.0.9.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,17	30,92	BDI 1	38,40	121,73	RA
<b>1.4.3.</b>			<b>SUPER ESTRUTURA</b>					-	<b>8.971,02</b>	
1.4.3.0.1.	SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	16,80	163,34	BDI 1	202,85	3.407,88	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1044971	<b>Nº SICONV</b> 857026/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Lucélia	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZACAO DA PRACA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 11-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lote 01	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Lucélia / SP	<b>BDI 1</b> 24,19%	<b>BDI 2</b> 15,69%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Lote 01</b>									<b>274.175,20</b>	
1.4.3.0.2.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	8,72	89,27	BDI 1	110,86	966,70	RA
1.4.3.0.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	122,90	7,89	BDI 1	9,80	1.204,42	RA
1.4.3.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	56,84	12,93	BDI 1	16,06	912,85	RA
1.4.3.0.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,92	284,60	BDI 1	353,44	678,60	RA
1.4.3.0.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,92	199,62	BDI 1	247,91	475,99	RA
1.4.3.0.7.	SINAPI	74141/3	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VÃO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	10,60	100,62	BDI 1	124,96	1.324,58	RA
<b>1.4.4.</b>			<b>ALVENARIA REVESTIDA</b>					-	<b>9.335,97</b>	
1.4.4.0.1.	SINAPI	87491	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	33,64	54,14	BDI 1	67,24	2.261,95	RA
1.4.4.0.2.	SINAPI	87480	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	15,00	51,31	BDI 1	63,72	955,80	RA
1.4.4.0.3.	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4,32	54,81	BDI 1	68,07	294,06	RA
1.4.4.0.4.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	52,96	3,21	BDI 1	3,99	211,31	RA
1.4.4.0.5.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	15,00	6,08	BDI 1	7,55	113,25	RA
1.4.4.0.6.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	33,64	8,08	BDI 1	10,03	337,41	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1044971	Nº SICONV 857026/2017	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZACAO DA PRACA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 01	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP	BDI 1 24,19%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Lote 01</b>									<b>274.175,20</b>	
1.4.4.0.7.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	10,60	7,79	BDI 1	9,67	102,50	RA
1.4.4.0.8.	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	21,94	16,95	BDI 1	21,05	461,84	RA
1.4.4.0.9.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	33,64	46,51	BDI 1	57,76	1.943,05	RA
1.4.4.0.10.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	19,32	29,28	BDI 1	36,36	702,48	RA
1.4.4.0.11.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	10,60	37,51	BDI 1	46,58	493,75	RA
1.4.4.0.12.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	21,94	53,53	BDI 1	66,48	1.458,57	RA
<b>1.4.5.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>1.336,50</b>	
1.4.5.0.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	10,60	52,40	BDI 1	65,08	689,85	RA
1.4.5.0.2.	SINAPI	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	10,60	35,12	BDI 1	43,62	462,37	RA
1.4.5.0.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,00	37,10	BDI 1	46,07	184,28	RA
<b>1.4.6.</b>			<b>PISOS</b>					-	<b>1.419,30</b>	
1.4.6.0.1.	SINAPI	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,44	193,23	BDI 1	239,97	105,59	RA
1.4.6.0.2.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	14,68	33,94	BDI 1	42,15	618,76	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1044971	<b>Nº SICONV</b> 857026/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Lucélia	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZACAO DA PRACA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 11-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lote 01	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Lucélia / SP	<b>BDI 1</b> 24,19%	<b>BDI 2</b> 15,69%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Lote 01</b>									<b>274.175,20</b>	
1.4.6.0.3.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	14,68	38,12	BDI 1	47,34	694,95	RA
<b>1.4.7.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>3.227,84</b>	
1.4.7.0.1.	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	3,78	421,08	BDI 1	522,94	1.976,71	RA
1.4.7.0.2.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	91,41	BDI 1	113,52	227,04	RA
1.4.7.0.3.	CPOS	24.01.030	CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M2	1,20	558,59	BDI 1	693,71	832,45	RA
1.4.7.0.4.	SINAPI	85004	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	1,20	128,59	BDI 1	159,70	191,64	RA
<b>1.4.8.</b>			<b>ACESSIBILIDADE</b>					-	<b>6.911,14</b>	
1.4.8.0.1.	SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	134,69	BDI 1	167,27	334,54	RA
1.4.8.0.2.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	159,50	BDI 1	198,08	396,16	RA
1.4.8.0.3.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	665,73	BDI 1	826,77	1.653,54	RA
1.4.8.0.4.	CPOS	08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJTO	2,00	1.110,46	BDI 1	1.379,08	2.758,16	RA
1.4.8.0.5.	CPOS	47.04.080	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/4' E DN= 1 1/2'	UNID.	2,00	712,11	BDI 1	884,37	1.768,74	RA
<b>1.4.9.</b>			<b>RAMPAS ACESSÍVEIS</b>					-	<b>655,48</b>	
1.4.9.0.1.	Composição	007	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - ORIGINAL CPOS 03.01.020	m3	0,10	221,21	BDI 1	274,72	27,47	RA
1.4.9.0.2.	SINAPI	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,58	193,23	BDI 1	239,97	139,18	RA
1.4.9.0.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,58	413,89	BDI 1	514,01	298,13	RA
1.4.9.0.4.	CPOS	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	1,50	102,37	BDI 1	127,13	190,70	RA
<b>1.4.10.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>					-	<b>3.457,18</b>	
<b>1.4.10.1.</b>			<b>SANITÁRIAS</b>					-	<b>2.160,31</b>	
1.4.10.1.1.	SINAPI	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	12,09	28,59	BDI 1	35,51	429,32	RA
1.4.10.1.2.	SINAPI	90468	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12,09	5,07	BDI 1	6,30	76,17	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1044971	<b>Nº SICONV</b> 857026/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Lucélia	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZACAO DA PRACA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 11-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lote 01	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Lucélia / SP	<b>BDI 1</b> 24,19%	<b>BDI 2</b> 15,69%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Lote 01</b>									<b>274.175,20</b>	
1.4.10.1.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,20	17,47	BDI 1	21,70	26,04	RA
1.4.10.1.4.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,87	25,10	BDI 1	31,17	58,29	RA
1.4.10.1.5.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,22	48,92	BDI 1	60,75	985,37	RA
1.4.10.1.6.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	26,39	BDI 1	32,77	65,54	RA
1.4.10.1.7.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	209,19	BDI 1	259,79	519,58	RA
<b>1.4.10.2.</b>			<b>AGUA FRIA</b>					-	<b>1.296,87</b>	
1.4.10.2.1.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	22,49	12,03	BDI 1	14,94	336,00	RA
1.4.10.2.2.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,80	19,64	BDI 1	24,39	165,85	RA
1.4.10.2.3.	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	84,69	BDI 1	105,18	210,36	RA
1.4.10.2.4.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	2,00	235,39	BDI 1	292,33	584,66	RA
<b>1.4.11.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>1.177,26</b>	
1.4.11.0.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	7,74	BDI 1	9,61	384,40	RA
1.4.11.0.2.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	13,30	BDI 1	16,52	33,04	RA
1.4.11.0.3.	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	9,90	BDI 1	12,29	24,58	RA
1.4.11.0.4.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	22,75	BDI 1	28,25	56,50	RA
1.4.11.0.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	2,65	BDI 1	3,29	131,60	RA
1.4.11.0.6.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	2,45	BDI 1	3,04	121,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1044971	Nº SICONV 857026/2017	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZACAO DA PRACA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 01	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP	BDI 1 24,19%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Lote 01</b>									<b>274.175,20</b>	
1.4.11.0.7.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	69,02	BDI 1	85,72	171,44	RA
1.4.11.0.8.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	102,30	BDI 1	127,05	254,10	RA
<b>1.4.12.</b>			<b>PINTURAS</b>					-	<b>1.083,34</b>	
1.4.12.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	37,96	2,88	BDI 1	3,58	135,90	RA
1.4.12.0.2.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	37,96	9,78	BDI 1	12,15	461,21	RA
1.4.12.0.3.	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,60	11,18	BDI 1	13,88	147,13	RA
1.4.12.0.4.	SINAPI	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	8,76	31,17	BDI 1	38,71	339,10	RA
<b>1.5.</b>			<b>REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS</b>					-	<b>38.495,92</b>	
<b>1.5.1.</b>			<b>RETIRADAS/REMOCAO</b>					-	<b>68,15</b>	
1.5.1.0.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,00	8,33	BDI 1	10,35	20,70	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	11,38	BDI 1	14,13	28,26	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	1,19	BDI 1	1,48	8,88	RA
1.5.1.0.4.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	8,30	BDI 1	10,31	10,31	RA
<b>1.5.2.</b>			<b>DEMOLIÇÕES</b>					-	<b>4.174,53</b>	
1.5.2.0.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	140,00	20,54	BDI 1	25,51	3.571,40	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	140,00	3,00	BDI 1	3,73	522,20	RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,25	52,13	BDI 1	64,74	80,93	RA
<b>1.5.3.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAINÉIS</b>					-	<b>15.367,80</b>	
1.5.3.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	140,00	3,21	BDI 1	3,99	558,60	RA
1.5.3.0.2.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	140,00	30,31	BDI 1	37,64	5.269,60	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1044971	<b>Nº SICONV</b> 857026/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Lucélia	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZACAO DA PRACA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 11-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lote 01	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Lucélia / SP	<b>BDI 1</b> 24,19%	<b>BDI 2</b> 15,69%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Lote 01</b>									<b>274.175,20</b>	
1.5.3.0.3.	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	140,00	54,87	BDI 1	68,14	9.539,60	RA
<b>1.5.4.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>3.088,22</b>	
1.5.4.0.1.	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	3,78	421,08	BDI 1	522,94	1.976,71	RA
1.5.4.0.2.	SINAPI	85004	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	6,96	128,59	BDI 1	159,70	1.111,51	RA
<b>1.5.5.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>					-	<b>3.944,05</b>	
1.5.5.0.1.	SINAPI-I	11684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	UN	6,00	25,72	BDI 1	31,94	191,64	RA
1.5.5.0.2.	SINAPI-I	6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	6,00	102,49	BDI 1	127,28	763,68	RA
1.5.5.0.3.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00	3,57	BDI 1	4,43	13,29	RA
1.5.5.0.4.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00	12,03	BDI 1	14,94	44,82	RA
1.5.5.0.5.	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	84,69	BDI 1	105,18	210,36	RA
1.5.5.0.6.	SINAPI	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	678,70	BDI 1	842,88	1.685,76	RA
1.5.5.0.7.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00	44,53	BDI 1	55,30	110,60	RA
1.5.5.0.8.	SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	2,00	199,90	BDI 1	248,26	496,52	RA
1.5.5.0.9.	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	2,00	172,07	BDI 1	213,69	427,38	RA
<b>1.5.6.</b>			<b>BANCADA / LOUÇAS / METAIS</b>					-	<b>3.900,40</b>	
1.5.6.0.1.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	116,42	BDI 1	144,58	867,48	RA
1.5.6.0.2.	SINAPI	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	511,09	BDI 1	634,72	1.904,16	RA
1.5.6.0.3.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	192,46	BDI 1	239,02	478,04	RA
1.5.6.0.4.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	46,00	BDI 1	57,13	342,78	RA
1.5.6.0.5.	SINAPI-I	36223	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	123,98	BDI 1	153,97	307,94	RA
<b>1.5.7.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>621,82</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1044971	<b>Nº SICONV</b> 857026/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Lucélia	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZACAO DA PRACA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 11-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lote 01	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Lucélia / SP	<b>BDI 1</b> 24,19%	<b>BDI 2</b> 15,69%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Lote 01</b>									<b>274.175,20</b>	
1.5.7.0.1.	SINAPI-I	3780	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	UN	6,00	50,07	BDI 1	62,18	373,08	RA
1.5.7.0.2.	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	77,40	BDI 1	96,12	192,24	RA
1.5.7.0.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	22,75	BDI 1	28,25	56,50	RA
<b>1.5.8.</b>									<b>-</b>	<b>7.330,95</b>
1.5.8.0.1.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	57,15	2,89	BDI 1	3,59	205,17	RA
1.5.8.0.2.	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	57,15	11,18	BDI 1	13,88	793,24	RA
1.5.8.0.3.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	92,92	10,57	BDI 1	13,13	1.220,04	RA
1.5.8.0.4.	Composição	010	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO (ORIGEM CPOS 03.10.140)	M2	120,88	5,86	BDI 1	7,28	880,01	RA
1.5.8.0.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	120,88	2,46	BDI 1	3,06	369,89	RA
1.5.8.0.6.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	120,88	9,78	BDI 1	12,15	1.468,69	RA
1.5.8.0.7.	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	7,73	30,61	BDI 1	38,01	293,82	RA
1.5.8.0.8.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	14,70	20,23	BDI 1	25,12	369,26	RA
1.5.8.0.9.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	45,80	27,16	BDI 1	33,73	1.544,83	RA
1.5.8.0.10.	SINAPI-I	20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2XMES	30,00	4,99	BDI 1	6,20	186,00	RA
<b>1.6.</b>									<b>-</b>	<b>36.428,32</b>
<b>1.6.1.</b>									<b>-</b>	<b>5.407,51</b>
<b>MEIO-FIO</b>										
1.6.1.0.1.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	4,90	281,80	BDI 1	349,97	1.714,85	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,44	48,23	BDI 1	59,90	86,26	RA
1.6.1.0.3.	SINAPI-I	4062	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	UN	160,00	18,15	BDI 1	22,54	3.606,40	RA
<b>1.6.2.</b>									<b>-</b>	<b>31.020,81</b>
<b>PISO CIMENTADO</b>										
1.6.2.0.1.	CPOS	17.02.040	CHAPISCO COM BIANCO	M²	627,19	7,98	BDI 1	9,91	6.215,45	RA
1.6.2.0.2.	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	627,19	31,85	BDI 1	39,55	24.805,36	RA
<b>1.7.</b>									<b>-</b>	<b>102.068,43</b>
<b>ILUMINAÇÃO</b>										





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1044971	<b>Nº SICONV</b> 857026/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Lucélia	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZACAO DA PRACA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 11-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lote 01	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Lucélia / SP	<b>BDI 1</b> 24,19%	<b>BDI 2</b> 15,69%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Lote 01</b>									<b>274.175,20</b>	
1.7.0.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	73,45	79,55	BDI 1	98,79	7.256,13	RA
1.7.0.0.2.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	349,76	6,88	BDI 1	8,54	2.986,95	RA
1.7.0.0.3.	SINAPI	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91,00	6,35	BDI 1	7,89	717,99	RA
1.7.0.0.4.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	26,00	171,80	BDI 1	213,36	5.547,36	RA
1.7.0.0.5.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.049,28	5,08	BDI 1	6,31	6.620,96	RA
1.7.0.0.6.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	182,00	4,09	BDI 1	5,08	924,56	RA
1.7.0.0.7.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	68,20	48,23	BDI 1	59,90	4.085,18	RA
1.7.0.0.8.	SINAPI	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00	39,39	BDI 1	48,92	2.543,84	RA
1.7.0.0.9.	Composição	006	POSTE ORNAMENTAL - 0,63MM DE DIAMETRO (COMP ORIGEM 41.10.400 CPOS)	UNID	26,00	2.035,75	BDI 1	2.528,20	65.733,20	RA
1.7.0.0.10.	CPOS	12.01.020	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	46,80	49,34	BDI 1	61,28	2.867,90	RA
1.7.0.0.11.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	173,25	7,95	BDI 1	9,87	1.709,98	RA
1.7.0.0.12.	SINAPI-I	1325	CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)	KG	4,16	5,75	BDI 1	7,14	29,70	RA
1.7.0.0.13.	SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE AÇO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	52,00	16,18	BDI 1	20,09	1.044,68	RA
<b>1.8.</b>			<b>Desmobilização da praça</b>					-	<b>587,44</b>	
1.8.0.0.1.	Composição	009	DESMOBILIZAÇÃO REFORMA DA PRAÇA	0	1,00	473,02	BDI 1	587,44	587,44	RA
<b>2.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					-	<b>42.158,21</b>	
<b>2.1.</b>			<b>Recapeamento</b>					-	<b>39.400,43</b>	
2.1.0.0.1.	Composição	002	mobilização RECAPEAMENTO	und	1,00	2.220,61	BDI 1	2.757,78	2.757,78	RA
2.1.0.0.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	872,20	1,93	BDI 1	2,40	2.093,28	RA
2.1.0.0.3.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	206,71	0,51	BDI 1	0,63	130,23	RA
2.1.0.0.4.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	17,88	1,84	BDI 1	2,29	40,95	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1044971	Nº SICONV 857026/2017	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZACAO DA PRACA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 01	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP	BDI 1 24,19%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Lote 01</b>									<b>274.175,20</b>	
2.1.0.0.5.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	744,27	0,51	BDI 1	0,63	468,89	RA
2.1.0.0.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	26,17	997,79	BDI 1	1.239,16	32.428,82	RA
2.1.0.0.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.287,37	0,93	BDI 1	1,15	1.480,48	RA
<b>2.2.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>2.757,78</b>	
2.2.0.0.1.	Composição	003	Desmobilização RECAPEAMENTO	und	1,00	2.220,61	BDI 1	2.757,78	2.757,78	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lucélia / SP

Local

segunda-feira, 6 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ALAN DOS SANTOS SILVA

CREA/CAU: 05064041275

ART/RRT: 28027230180127072

RECURSO  
↓