

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo #PUBLICO

			AÇÃO / MODAI IDADE INFRAESTRUT JRA URBANA								
PROPONENTE / TO PREFEITURA MUN		MUNICÍPIO / UF LUCÉLIA/SP	LOC (LIDADE / ENDEREÇO LUC (LIA/SP - DIVERSAS RUAS	APELIDO DO EMPREENDIN RECAPEAMENTO	IENTO						
DATA BASE jul-17	DESON. LOCALIDADE DO S Não São Paulo / SP		em diversas ruas do N unicípio.		BDI 1 E	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5		

		Frente de Obra:		Serv. Preliminare s	Av. Jorge Mansur Trecho1	Av. Jorge Mansur Trecho2	Rua Pasqual Trecho 1	RUA CARLOS LUKINTCH UCK	SERV FINAIS				
Item	Descrição		Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Reacapeamento asfáltico em diversas ruas do Município.												
1.	Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município												
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS												
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		3,60	3,60									
1.1.2.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS		2,00		0,84	0,86	0,16	0,15					
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO	MÊS	2,00		0,84	0,86	0,16	0,15					
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00	1,00									
1.3.2.	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00						1,00				
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
1.4.1.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	1.221,59		515,44	522,39	94,99	88,78					
1.4.2.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	202,23		85,33	86,48	15,72	14,70					
1.4.3.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	9.150,50		3.861,00	3.913,00	711,50	665,00					
1.4.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM -EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	М3	274,52		115,83	117,39	21,35	19,95					
1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	МЗХКМ	14.560,36		6.143,65	6.226,40	1.132,15	1.058,16					
1.4.6.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	МЗ	329,42		139,00	140,87	25,61	23,94					
1.5.	ENSAIOS TECNOLOGICOS												
1.5.1.	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO		4,00		1,00	1,00	1,00	1,00					
1.5.2.	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN		4,00		1,00	1,00	1,00	1,00					

LUCÉLIA/SF	•
------------	---

Local

Nome: ALAN DOS SANTOS SILVA Título: ENGENHEIRO CIVIL 1

[Frente de Obra:		Serv. Preliminare s	Av. Jorge Mansur Trecho1	Av. Jorge Mansur Trecho2	Rua Pasqual Trecho 1	RUA CARLOS LUKINTCH UCK	SERV FINAIS				
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08 de março de 2018 Data		-	1		REA/CAU 0506 ART/RRT: 2802		3	1 1					ı

27.476 v007 micro 2