



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1038825-02/2017	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÃO / MODALIDADE INFRAESTRUT JRA URBANA	OBJETO RECAPEAMENTO ASFALTICO				
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		MUNICÍPIO / UF LUCÉLIA/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO LUCÉLIA/SP - DIVERSAS RUAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO				
DATA BASE jul-17	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município	BDI 1 20,19%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Frete de Obra:									
				Serv. Preliminares	Rua Altino Jose Pereira TR 01	Rua Altino Jose Pereira TR02	RUA Prefeito Arnaldo Pozele	RUA REGINA MARCIA	SERV FINAIS	7	8	9	10
Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município													
1.	Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município												
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS												
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,60	3,60									
1.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	2,00		0,45	0,44	1,00	0,11					
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO	MÊS	2,00		0,45	0,44	1,00	0,11					
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00	1,00									
1.3.2.	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00						1,00				
1.4.	RECAPEAMENTO ASFALTICO												
1.4.1.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.223,45		275,01	269,73	611,30	67,42					
1.4.2.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	202,53		45,53	44,65	101,20	11,16					
1.4.3.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	9.164,44		2.060,00	2.020,42	4.579,00	505,02					
1.4.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	274,93		61,80	60,61	137,37	15,15					
1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	14.582,25		3.277,77	3.214,81	7.286,08	803,58					
1.4.6.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	329,92		74,16	72,74	164,84	18,18					
1.5.	ENSAIOS TECNOLOGICOS												
1.5.1.	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	5,00		1,00	1,00	2,00	1,00					
1.5.2.	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	UN	5,00		1,00	1,00	2,00	1,00					

LUCÉLIA/SP
Local
06 de março de 2018
Data

Nome: ALAN DOS SANTOS SILVA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 05064041275
ART/RRT: 28027230172037512