

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nº SICOMV
857026/2017

Nº OPERAÇÃO
1044.971-85/2017

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memoira de Cálculo
4.	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
4.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
4.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	MES	1,00	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL = 1,00MÉS;
4.2.	CANTIERO DE OBRAS			
4.2.0.1.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00	- CAÇÃO DE CONTAINER = 1,00MÉS;
4.3.	BANHEIROS ACESSÍVEIS			
4.3.1.	COBERTURA			
4.3.1.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	10,80	- METRAGEM DE TRAMA DE MADEIRA = 10,80M2;
4.3.1.2.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	10,80	- METRAGEM DE TELHAMENTO = 10,80M2;
4.3.1.3.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,00	- METRAGEM DE RUFO = 4,00M;
4.3.2.	ACESSIBILIDADE			
4.3.2.1.	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	- UNIDADES DE BARRA DE APOIO = 2,00UNIDADES;
4.3.2.2.	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	- UNIDADES DE BARRA DE APOIO = 2,00UNIDADES;
4.3.2.3.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENT. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	- UNIDADES DE VASO SANITARIO PCD = 2,00UNIDADES;
4.3.2.4.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	- UNIDADES DE LAVATÓRIO = 2,00UNIDADES;
4.3.2.5.	VALVULA DE DESCARGA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/4" E DN= 1 1/2";	UN	2,00	- UNIDADES DE VALVULA DE DESCARGA = 2,00UNIDADES;
4.3.3.	RAMPAS ACESSÍVEIS			
4.3.3.1.	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25 x 25CM), REFORMA DOS BANHEIROS PÚBLICOS	M2	1,50	- METRAGEM DE PISO = 1,50M2;
4.4.1.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
4.4.1.1.	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL, INOX 1/2" X 40 CM	UN	6,00	- UNIDADES DE ENGATE = 6,00UNIDADES;
4.4.1.2.	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1,1/2"	UN	6,00	- UNIDADES DE SIFÃO = 6,00UNIDADES;
4.4.1.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	- UNIDADES DE REGISTROS = 2,00UNIDADES;
4.4.1.4.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	- UNIDADES DE TORNEIRAS = 1,00UNIDADES;

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nº SICOMV
857028/2017

Nº OPERAÇÃO
1094.971-85/2017

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memoira de Cálculo
4.4.2.	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES BANCAIDA / LOUCAS / METAS	UN	-	
4.4.2.1.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	- UNIDADES DE BARRA DE APOIO = 2,00UNIDADES;
4.4.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	
4.4.3.1.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	- UNIDADES DE LUMINÁRIAS = 2,00UNIDADES;
4.4.4.	PINTURA		-	
4.4.4.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	12,57	- ÁREA DE APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR = 12,57M2;
4.4.4.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	12,89	- ÁREA DE APLICAÇÃO DE TINTA = 12,89M2;
4.4.4.3.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	51,11	- ÁREA DE MASSA = 51,11M2;
4.4.4.4.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	10,12	- ÁREA DE MASSA = 10,12M2;
4.4.4.5.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	14,70	- ÁREA DE PINTURA = 14,70M2;
4.5.1.	MEIO-FIO		-	
4.5.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017	M3	4,90	- VOLUME DE ESCAVAÇÃO = 4,90M3;
4.5.1.2.	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,44	- VOLUME DE REATERRO = 1,44M3;
4.5.1.3.	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, .30 X 15" CM (H X L)	UN	160,00	- UNIDADES DE MEIO FIO = 160,00UNIDADES;
4.5.2.	PISO CIMENTADO		-	
4.5.2.1.	CHAPISCO COM BRANCO:	M2	627,19	- ÁREA DE CHAPISCO = 627,19M2;
4.5.2.2.	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	627,19	- ÁREA DE PISO = 627,19M2;
4.6.	ILUMINAÇÃO		-	
4.6.0.1.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.049,28	- METRAGEM DE CABO DE COBRE 10,00MM² = 1.049,28M;
4.6.0.2.	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	182,00	- METRAGEM DE CABO DE COBRE 4,00MM² = 182,00M;
4.7.	DESMOBILIZAÇÃO DA PRAÇA		-	
4.7.0.1.	DESMOBILIZAÇÃO REFORMA DA PRAÇA:	UNIDADE	1,00	- UNIDADE DE DESMOBILIZAÇÃO = 1,00UNIDADE;
5.	RECAPEAMENTO ASFALTICO		-	
5.1.	RECAPEAMENTO		-	
5.1.0.1.	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO:	UNIDADE	1,00	- UNIDADES DE MOBILIZAÇÃO = 1,00UNIDADE;



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nº SICOMV
857029/2017

Nº OPERAÇÃO
1004.971.659/2017

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
5.1.0.2.	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF- 11/2019	M2	872,20	- ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO = 872,20M2;
5.1.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF- 07/2020	TXKM	206,71	- TRANSPORTE EXECUTADO = 206,71TXKM2;
5.1.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF- 07/2020	TXKM	17,88	- TRANSPORTE A SER EXECUTADO = 17,88TXKM2;
5.1.0.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF- 07/2020	TXKM	744,27	- TRANSPORTE A SER EXECUTADO = 744,24TXKM2;
5.1.0.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF- 11/2019	M3	26,17	- VOLUME DE CBUQ = 26,17M3;
5.1.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF- 07/2020	M3XKM	1.287,37	- TRANSPORTE A SER EXECUTADO = 1.287,37M3XKM;
5.2.0.1.	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO; SERVIÇOS FINAIS	UNIDADE	1,00	- UNIDADES DE DESMOBILIZAÇÃO = 1,00UNIDADE;

Local
LUCÉLIASP
segunda-feira, 24 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: WAGNER BORBOM RIBEIRO
CREA/CAU: 50703687/88
ART/RRT: 2802729021461423



MEMORIA DE CALCULO
- OGU

Grav de Sigilo
#PUBICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nº SICONV
857028/2017

Nº OPERAÇÃO
1044.971-65/2017

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
4.	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-
4.1.	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-
4.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	MES	1,00
4.2.	CANTEIRO DE OBRAS	MES	-
4.2.0.1.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00
4.3.	BANHEIROS ACESSIVEIS		-
4.3.1.	COBERTURA		-
4.3.1.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_ 07/2019	M2	10,80
4.3.1.2.	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_ 07/2019	M2	10,80
4.3.1.3.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_ 07/2019	M	4,00
4.3.2.	ACESSIBILIDADE		-
4.3.2.1.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00
4.3.2.2.	BARRA DE APOIO BETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00
4.3.2.3.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 01/2020	UN	2,00
4.3.2.4.	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 01/2020	UN	2,00
4.3.2.5.	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/4 E DN= 1 1/2;	UN	2,00
4.3.3.	RAMPAS ACESSIVEIS		-
4.3.3.1.	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTA TIL VÁRIAS CORES (25 x 25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA;	M2	1,50
4.4.	REFORMA DOS BANHEIROS PÚBLICOS		-
4.4.1.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		-
4.4.1.1.	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN	6,00
4.4.1.2.	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	6,00
4.4.1.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4"	UN	2,00
4.4.1.4.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 08/2021	UN	1,00

REVITALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nº SICOMV
857028/2017

Nº OPERAÇÃO
1044.971.65/2017

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCEIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
4.4.2.	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES BANCA DA / LOUCAS / METAS		
4.4.2.1.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00
4.4.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.4.3.1.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
4.4.4.	PINTURA		
4.4.4.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_08/2014	M2	12,57
4.4.4.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	12,89
4.4.4.3.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	51,11
4.4.4.4.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_08/2014	M2	10,12
4.4.4.5.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	14,70
4.5.1.	MEIO-FIO / PAVIMENTAÇÃO		
4.5.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,90
4.5.1.2.	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,44
4.5.1.3.	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15" CM (H X L)	UN	160,00
4.5.2.	PISO CIMENTADO		
4.5.2.1.	CHAPISCO COM BRANCO:	M2	627,19
4.5.2.2.	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	627,19
4.6.	ILUMINAÇÃO		
4.6.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,049,28
4.6.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	182,00
4.7.	DESMOBILIZAÇÃO DA PRAÇA		
4.7.0.1.	DESMOBILIZAÇÃO REFORMA DA PRAÇA:	UNIDADE	1,00
5.	RECAPAMENTO ASFÁLTICO		
5.1.	RECAPAMENTO		
5.1.0.1.	MOBILIZAÇÃO - RECAPAMENTO:	UNIDADE	1,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
REABILITAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nº SICOMV
857028/2017

Nº OPERAÇÃO
1044.971-65/2017

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
REABILITAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
5.1.0.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	872,20
5.1.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	206,71
5.1.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	17,88
5.1.0.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	744,27
5.1.0.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	26,17
5.1.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1.287,37
5.2.	SERVIÇOS FINAIS	-	-
5.2.0.1.	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO;	UNIDADE	1,00

Local
LUCÉLIA/SP

Data
segunda-feira, 24 de outubro de 2022

Responsável Técnico
Nome: WAGNER BORROLANI RIBEIRO
CRECAU: 5070398788
ART/RRT: 2882723021461125