

# MUNICÍPIO DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101, Centro



## WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

### OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

**OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

**LOCAL:** DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;

**DATA:** segunda-feira, 23 de outubro de 2023

**ART FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO:** 28027230231685065;

**REFERÊNCIA:** CDHU 191 SEM DESONERAÇÃO;

**BDI:** 25,00%

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE PREVISTA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL PREVISTO
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES;</b>							<b>R\$ 21.927,72</b>
1.1	02.08.020	CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA;	M2	6,00	R\$ 890,90	R\$ 1.113,62	R\$ 6.681,72
1.2	01.20.280	CDHU	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E PEDESTRE;	M2	12100,00	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 3.025,00
1.3	54.01.410	CDHU	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO;	M2	12100,00	R\$ 0,81	R\$ 1,01	R\$ 12.221,00
<b>2</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO;</b>							<b>R\$ 789.909,78</b>
2.1	54.03.230	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE;	M2	12100,00	R\$ 7,11	R\$ 8,88	R\$ 107.448,00
2.2	54.03.210	CDHU	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ;	M3	363,00	R\$ 1.504,05	R\$ 1.880,06	R\$ 682.461,78
<b>TOTAL PREVISTO</b>							<b>R\$ 811.837,50</b>	
<b>PORCENTAGEM PREVISTA</b>							<b>100,00%</b>	

Wagner Borbolam Ribeiro  
Engenheiro Civil  
CREA SP 50703987-88

## WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO  
PREFEITA MUNICIPAL

## TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO

Prefeita do Município de Lucélia