



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058.088-0/2018	Nº SICOMV 874627/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE LUCELIA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAVRES
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS	MUNICÍPIO / UF LUCELIASP
			BDI 1 22.04%
			BDI 2 15.69%
			BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAVRES									
REFORMA DO ESTÁDIO									
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
3.1.		001	ACESSIBILIDADE/RAMPAS	MES	1,00	2.224,56	BDI 1	2.714,85	2.714,85
3.2.0.1.	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES:	M3	0,95	214,17	BDI 1	261,37	1.265,97
3.2.0.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	M2	6,12	17,26	BDI 1	21,06	128,89
3.2.0.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	6,12	89,62	BDI 1	109,37	669,34
3.2.0.4.	SINAPIH	36176	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA. *40 X 40 X 2,5" CM	UN	13,00	13,83	BDI 1	16,88	219,44
3.3.			ESTRUTURA DE FUGA PARA VIA PÚBLICA						14.172,73
3.3.1.			PAVIMENTAÇÃO						14.172,73
3.3.1.1.	CDHU	06.12.020	ATERRO MANUAL APLICADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG; LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	M3	4,28	60,14	BDI 1	73,39	314,11
3.3.1.2.	SINAPI	95240	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF 11/2014	M2	77,58	17,26	BDI 1	21,06	1.633,83
3.3.1.3.	SINAPI	94779	CHAPISCO COM BRANCO.	M2	62,02	11,04	BDI 1	13,47	835,41
3.3.1.4.	CDHU	17.02.040	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	139,61	44,61	BDI 1	54,44	7.600,37
3.3.1.5.	SINAPI	98680	FECHAMENTO DE ALAMBRAO E PORTÕES	M2	11,30	2.134,92	BDI 1	2.605,46	29.441,70
3.4.0.1.	CDHU	34.05.290	PORTA DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADA ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA;	M2	2,00	1.109,29	BDI 1	1.353,78	2.707,56
3.4.0.2.	CDHU	24.02.060	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA;	UN	2,00	838,65	BDI 1	1.023,49	2.046,98
3.4.0.3.	FDE	06.03.016	BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES;	UN	3,00	1.837,94	BDI 1	2.243,02	6.729,06
3.4.0.4.	FDE	06.03.017	BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA;	UN	3,00	1.837,94	BDI 1	2.243,02	6.729,06
3.5.			ÁREA COBERTA RESERVADA PARA CADEIRANTES						397,81
3.5.1.			PISO						397,81
3.5.1.1.	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA;	M2	9,12	35,74	BDI 1	43,62	397,81
3.6.			COMBATE A INCENDIO						4.951,67
3.6.0.1.	SINAPIH	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	4,00	170,62	BDI 1	208,22	832,88
3.6.0.2.	SINAPIH	10889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	UN	3,00	585,00	BDI 1	713,93	2.141,79
3.6.0.3.	SINAPIH	10890	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PO) DE 12 KG, CLASSE BC	UN	6,00	289,99	BDI 1	329,50	1.977,00
3.7.			REFORMA DOS BANHEIROS						5.796,48
3.7.1.			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						4.173,05
3.7.1.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	611,02	BDI 1	745,69	745,69

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 10698.088-02/2018	Nº SICONV 87/4627/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE LUCELIA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAYRES			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS	MUNICÍPIO / UF LUCELIA/SP	BDI 1 22,04%	BDI 2 15,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAYRES									
3.7.1.2.	FDE	08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL.	CJ	1,00	1.387,16	BDI 1	1.692,89	1.692,89 RA
3.7.1.3.	CDHU	47.04.080	VALVULA DE DESCARGA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM REGISTRO PROPRIO, DN= 1 1/4" E DN= 1 1/2".	UN	1,00	899,46	BDI 1	1.085,50	1.085,50 RA
3.7.1.4.	SINAPI	11694	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN	4,00	36,90	BDI 1	47,47	189,88 RA
3.7.1.5.	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	172,23	BDI 1	210,19	210,19 RA
3.7.1.6.	SINAPI	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	203,95	BDI 1	248,90	248,90 RA
3.7.2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.623,43
3.7.2.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA-450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	195,00	4,07	BDI 1	4,97	989,15 RA
3.7.2.2.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	52,24	BDI 1	63,75	127,50 RA
3.7.2.3.	SINAPI	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,00	6,68	BDI 1	8,15	16,30 RA
3.7.2.4.	SINAPI	38769	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEALUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	3,00	81,35	BDI 1	99,28	297,84 RA
3.7.2.5.	SINAPI	103782	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	4,00	43,56	BDI 1	53,16	212,64 RA
3.8.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3.8.0.1.	FDE	06.03.100	CO-34 CORRINA DUPLA AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE: GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 P	M	49,43	504,53	BDI 1	615,73	30.435,53 RA
3.8.0.2.	SINAPI	99839	CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	M	114,91	576,29	BDI 1	703,30	80.816,20 RA
3.8.0.3.	SINAPI	99855	PINTURA DO PISO	M	133,50	128,99	BDI 1	157,42	21.015,57 RA
3.9.0.1.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	73,24	24,54	BDI 1	29,95	2.193,54 RA
						204.658,65			

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LUCELIA/SP

Local

Responsável Técnico

PMW3.0.4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058.088-02/2018	Nº SICONV 874627/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE LUCÉLIA	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAVRES
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE (07-22 (N. DES.))	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS LUCÉLIA/SP	MUNICÍPIO / UF LUCÉLIA/SP
		BDI 1 22.04%	BDI 2 15.69%
			BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAVRES									
quinta-feira, 22 de dezembro de 2022									
Data									
				Nome: WAGNER BORBOLAM RIBEIRO					
				CREA/CAU: 5070998788					
				ART/RNT: 2802723022\471837					

RECURSO